

Département du Puy de Dôme
Commune d'Ambert

MAÎTRISE D'OUVRAGE:



Communauté de Communes Ambert Livradois Forez
Représentée par Monsieur le Président
15 avenue du 11 novembre
63600 AMBERT
Tel : 04 73 72 71 40
Mail : accueil@ambertlivradoisforez.fr

Réfection de la rue Marc Seguin

Tranche unique
Lot unique

**DETAIL QUANTITATIF
ESTIMATIF (D.Q.E)**

**APS
1**

 <p>GEOVAL S.E.L.A.R.L de GEOMETRES-EXPERTS B.E.T. VRD</p> <p>38 rue de Sarliève – CS 10012 63808 COURNON D'AUVERGNE TEL : 04 73 37 91 01 Email: cournon@geoval.info</p>  <p>OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 09 12 2118</p>	DATE	29 juillet 2020
	DOSSIER N°	C19389
	INDICE	
	SELON PLAN DU	
	NOM FICHIER	PRO_C19389-1_A.vdt

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

Réfection de la rue Marc Seguin-Département du Puy de Dôme Commune d'Ambert : Lot unique				ESTIMATION DES TRAVAUX Tranche unique	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
TRAVAUX					
TRAVAUX PREPARATOIRES					
	Installation et signalisation de chantier	forfait	1,0	1 500.00	1 500.00
	Implantation du projet - relevés complémentaires	forfait	1,0	800.00	800.00
Travaux en présence de réseaux					
	Marquage des réseaux	forfait	1,0	700.00	700.00
	Détection et positionnement de réseaux	forfait	1,0	900.00	900.00
	Arrêt de chantier	journée	1	200.00	200.00
	Mise en oeuvre des mesures COVID19	forfait	1,0	1 500.00	1 500.00
TERRASSEMENTS					
	Déblais en terrain de toute nature - déblais évacués à la décharge avec régilage - décharge choisie par le Maître d'Oeuvre	m ³	2 800,00	10.00	28 000.00
	Rabotage de la couche de surface - épaisseur : 0.10 m	m ²	5 000,00	3.50	17 500.00
VOIRIE					
Réglage					
	Réglage précis	m ²	5 000,00	1.10	5 500.00
	Fourniture et pose d'un tissu anti-contaminant - poids au m ² = 300 g ou classe 7	m ²	5 000,00	1.50	7 500.00
Remblais					
	Fourniture et mise en oeuvre de concassé de carrière - sous chaussée - grave 0/150 ep : 0.30m	m ³	1 500,00	24.00	36 000.00
	- grave 0/31.5 ép : 0.20m	m ³	1 000,00	28.00	28 000.00
Bordures					
	Fourniture et pose de bordures béton standard, classe 100 bars - bordures béton, aspect pierre naturelle - bordure A2	ml	100,00	32.00	3 200.00
	- bordure T2	ml	400,00	35.00	14 000.00
	Fourniture et pose de caniveaux béton classe 100 bars - caniveaux béton aspect pierre naturelle - caniveau type CS2	ml	500,00	28.00	14 000.00
	Fourniture et pose de bordurettes béton - bordurettes standard - bordurettes type P1	ml	100,00	27.00	2 700.00
	Imprégnation - sur chaussée	m ²	5 000,00	1.00	5 000.00
Grave Bitume					
	à la tonne	tonne	1 300,00	80.00	104 000.00
	Béton bitumineux BBSG - sous chaussée - enrobés 0/10	tonne	800,00	100.00	80 000.00
ASSAINISSEMENT					
	Dispositifs d'évacuation des eaux pluviales Fourniture et pose d'avaloir avec raccordement au réseau E.P. - grille profil T - raccordement de 5 à 10 m	u	14	500.00	7 000.00
TOTAL TRAVAUX				H.T.	358 000.00

Réfection de la rue Marc Seguin-Département du Puy de Dôme Commune d'Ambert : Lot unique				ESTIMATION DES TRAVAUX Tranche unique	
n°	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
ETUDES					
	Maitrise d'oeuvre 5.5%	ensemble	1,00	19 690.00	19 690.00
TOTAL ETUDES				H.T.	19 690.00

Lot unique, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
	TRAVAUX	358 000.00	71 600.00	429 600.00
	ETUDES	19 690.00	3 938.00	23 628.00
TOTAL Lot unique		377 690.00	75 538.00	453 228.00

Lot unique : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €	T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot unique	377 690.00	75 538.00	453 228.00

S.p.a.r.l. GEOVAL
 Géomètres-Experts - BET VFD
 38 rue de Sarlinive - CS 10512
 63000 BOURNION D'AUVERGNE Cedex
 Tél. 04 73 37 91 01 - Fax. 04 73 30 91 15
 SIRET 340 838 572 00121