AR Prefecture
063-200070761-20250521-2025_ADT_056-AR
Reçu le 22/05/2025

EURL CHANTELAUZE
BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

Devis N°	Date	Client
2992	20/05/2025	006

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15, Avenue du 11 Novembre
63600 Ambert

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
	ABATTOIR INTERCOMMUNAL D'AMBERT			
	LOT N° 02 GROS-OEUVRE			
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES A REALISER			
	TRIPERIE			
	Raccordement des tampons : L'UNITE	2,000	85,00	170,00
	Fourniture de tampons sur 2 regards de 50x50 mis à niveau : L'UNITE	2,000	200,00	400,00
	Réalistion d'un caniveau dans bouverie pour collecte des eaux sales dans zone ciruclation des bovins			
	Démolition de dallage dans bouverie et couloir d'abattage pour les ovins y compris sciage, piquage et évacuation des gravats : M2	2,500	200,00	500,00
	Terrassement complémentaire pour pose des caniveaux y compris évacuation des déblais : ML	6,000	100,00	600,00
	Fourniture et pose de caniveau fonte classe 250 larg. 200 : ML	6,000	355,00	2 130,00
	Reprise de dallage pour finition y compris nettoyage des grilles : M2	2,500	112,00	280,00
	Reprise des eaux d'écoulement du couloir d'amenée des ovins sur zone d'abattage pour évacuation des eaux résiduelles de surface			
	Démolition du dallage béton y compris évacuation des gravats, sciage pour forme de pente avec caniveau : M2	1,500	200,00	300,00
	Terrassement manuel pour pose tuyaux, caniveau avec pente compris difficulté d'accessibilité : ML	1,500	100,00	150,00
	Traversé de longrine béton pour sortie du tuyau sur extérieur : FORFAIT	1,000	250,00	250,00
	Pose d'un caniveau de 170 inérieur y compris radier béton et finition de surface : ML	1,000	355,00	355,00
	Fouilles en tranchée extérieures pour raccordement sur réseau EU (pas d'enrobé) : ML	12,000	99,00	1 188,00
	Pose de PVC D. 125 : ML	12,000	21,00	252,00
	Branchement sur réseau y compris pièces de raccordement : UNITE	1,000	240,00	240,00
	Maçonnerie d'agglos de 20x25x50 sur 3.20 ml de haut compris entaille pour passage électricité et	9,000	92,00	828,00

63940 MARSAC EN LIVRADOIS - Tél. 04 73 95 60 83 - Fax 04 73 95 68 55
E.U.R.L. au capital de 160.007 € - Siret 425 129 285 00010 - Code APE 4120 B - R.C. 425 129 285 2000 B 409 - N° TVA Intracommunautaire FR 51 425 129 285
Pas d'escompte accordé en cas de paiement comptant. En cas de paiement tardif, il est appliqué une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.
IBAN : FR76 1680 6051 0004 5827 1300 160 - e-mail : sarl.chantelauze@wanadoo.fr - sarl.chantelauze@gmail.com

AR Prefecture
063-200070761-20250521-2025_ADT_056-AR
Reçu le 22/05/2025

CHANTELAUZE

BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENT

Devis N°	Date	Client
2992	20/05/2025	006

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15, Avenue du 11 Novembre
63600 Ambert

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire HT	Total HT
	approvisionnement manuel : M2			
	Chainage compris coffrage, armatures béton C25/30 cur 3.20 X 0.20 de haut : ML	3,200	140,00	448,00
	Maçonnerie d'agglos de 15 pour condamnation de la porte comprenant évacuation de la porte : FORFAIT	1,000	400,00	400,00

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	8 491,00	20,00	1 698,20

Total HT	8 491,00
Net HT	**8 491,00**
Total TVA	1 698,20
Total TTC	10 189,20
NET A PAYER	**10 189,20**

Bon pour accord :

Le :

63940 MARSAC EN LIVRADOIS - Tél. 04 73 95 60 83 - Fax 04 73 95 68 55
E.U.R.L. au capital de 160.007 € - Siret 425 129 285 00010 - Code APE 4120 B - R.C. 425 129 285 2000 B 409 - N° TVA Intracommunautaire FR 51 425 129 285
Pas d'escompte accordé en cas de paiement comptant. En cas de paiement tardif, il est appliqué une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal.
IBAN : FR76 1680 6051 0004 5827 1300 160 - e-mail : sarl.chantelauze@wanadoo.fr - sarl.chantelauze@gmail.com