AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

ISOL-AGRO
Isolation Chambres Froides
Rénovation de laboratoires
Salles propres
Cuisines Industrielles

AGRO PROCESS
6, Rue jean Rostand
69740 GENAS

Andrézieux le 19 mai 2025

Objet : Modernisation de l'abattoir intercommunal de Ambert - 63
Lot panneaux isothermes - Achèvement des travaux

Ref : DEVIS N°256 SD15042025 - version D

Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint notre devis mis à jour suite au recalage technique du mardi 06 mai 2025 concernant le dossier cité en objet,

Espérant répondre à votre attente, et restant à votre entière disposition,

Veuillez agréer, Monsieur, L'expression de nos sentiments les meilleurs.

SERGE DUBUY

ISOL-AGRO
ZA les Murons
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tel : 04 77 06 14 14 - Fax : 04 77 06 14 18
Siret 343 924 536 00042 - APE 4322B

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

ISOL-AGRO
Isolation Chambres Froides
Rénovation de laboratoires
Salles propres
Cuisines Industrielles

ABATTOIR INTERCOMMUNAL
63600 AMBERT

DEVIS N°256 SD15042025 - version D

Modernisation de l'abattoir intercommunal de Ambert - 63

Lot panneaux isothermes - Bouchements des communications avec local tiers

TRAVAUX DANS LOCAL DECOUPE

Complément de doublage manquant comprenant:

Fourniture de panneaux de 80 mm ép., âme en mousse de polyuréthane injectée densité 40 KG/M3, 2 faces lisses acier gavanisé de 63/100 ème, laquage PET 55µ teinte RAL 9010, réaction au feu B-s1,d0; traitement des joints entre panneaux au silicone alimentaire

pour section de 3,50 x 2,80 m compris U de sols, traitement des joints

pour section de 3,00 x 2,80 m compris U de sols, traitement des joints

pour section de 0,60 x 2,80 m compris U de sols, traitement des joints

ENS	1,00	1 900,00 €	1 900,00 €

Incorporation d'une porte de chambre froide coulissante dans complément de doublage ci-dessus froide comprenant:

Découpe à dimensions des panneaux

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide coulissante de type CE8K de chez TELEWIG; Revêtement du vantail laqué 25µ, cadre pour montage en panneaux de 80 mm d'épaisseur; ~~protection basse inox 2 face de 0,90m de hauteur;~~

Pour porte de 1,50 m x 2,35 m ht avec passage de rail desaxé de 350 x 400 en inox

U	1,00	5 132,00 €	5 132,00 €

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

Incorporation d'un chassis fixe vitré PVC

Découpe à dimensions des panneaux

Fourniture et pose d'un chassis en profilés PVC, vitrage isolant 2 faces feuilleté, contrecadre

Localisation: *En façade salle découpe*
Pour chassis de 2,00 m x 1,00 m ht

U	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €

Localisation: *Salle de pause*
Pour chassis de 2,00 m x 1,00 m ht

U	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €

Porte de chambre froide battante à poser dans découpe existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type D8 de chez TELEWIG; Revêtement du vantail laquage 25 µ, cadre pour montage en panneaux de 80 mm d'épaisseur; ~~protection basse inox 2 face de 0,90m de hauteur;~~

Pour porte de 1,00 m x 2,20 m ht

Localisation: *accès Labo haché*

U	1,00	1 265,00 €	1 265,00 €

Porte de sercice semi-isotherme à poser dans découpe existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type B4 de chez TELEWIG;

Pour porte de 0,90 m x 2,20 m ht

Localisation: *accès Sas hygiène*

U	1,00	850,00 €	850,00 €

Habillage communication entre 2 ouvertures formant "tunnel" comprenant:

La fourniture et pose de panneaux à l'identique des doublages compris U de sol, cornières acier laqué et congés d'angle

Localisation: *communication découpe/Labo haché*

ENS	1,00	675,00 €	675,00 €

Habillage d'une pièce de charpente comprenant:

La fourniture et pose de panneaux à l'identique des doublages compris profilés U et cornières acier laqué

Localisation: *en sous face du plafond pour jarret de liaison poteau/arbalétrier*

ENS	1,00	375,00 €	375,00 €

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

Traitement des angles laissés brut comprenant:

La fourniture et pose de congés d'angle, traitement des joints et divers

ENS	1,00	750,00 €	750,00 €

S/total -Découpe	***14 047,00 €***

TRAVAUX DANS SAS HYGIENE ET PLONGE

Montage d'une cloison manquante comprenant:

Fourniture de panneaux de 80 mm ép., âme en mousse de polyuréthane injectée densité 40 KG/M3, 2 faces lisses acier gavanisé de 63/100 ème, laquage PET 55µ teinte RAL 9010, réaction au feu B-s1,d0; traitement des joints entre panneaux au silicone alimentaire

pour cloison de 3,60 x 2,50 m compris U de sols, congés d'angles traitement des joints

ENS	1,00	855,00 €	855,00 €

Porte de service semi-isotherme à poser dans découpe existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type B4 de chez TELEWIG;

Pour porte de 0,90 m x 2,20 m ht

Localisation: *communication Sas hygiène/circulation*

U	0,00	850,00 €	- €

S/total -Sas hygiène-plonge	***855,00 €***

TRAVAUX DANS LOCAL BOX A BOVINS

Cloisonnement local paille comprenant:

Fourniture de panneaux de 80 mm ép., âme en mousse de polyuréthane injectée densité 40 KG/M3, 2 faces lisses acier gavanisé de 63/100 ème, laquage PET 55µ teinte RAL 9010, réaction au feu B-s1,d0; traitement des joints entre panneaux au silicone alimentaire

pour cloison de 6,00 x 3,10 m compris U de sols, congés d'angles traitement des joints

ENS	0,00	1 967,00 €	- €

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

Plafonnement local paille comprenant:

Fourniture de panneaux de 80 mm ép., âme en mousse de polyuréthane injectée densité 40 KG/M3, 2 faces lisses acier gavanisé de 63/100 ème, laquage PET 55µ teinte RAL 9010, réaction au feu B-s1,d0; traitement des joints entre panneaux au silicone alimentaire

pour plafond de 6,00 x 2,40 m compris U de sols, congés d'angles traitement des joints

ENS	0,00	1 368,00 €	- €

Incorporation d'une porte de service battante 1 vantail dans parois ci-dessus froide comprenant:

Découpe à dimensions des panneaux

Fourniture et pose d'une porte de service 2 vantaux isotherme de type B8 de chez TELEWIG; Revêtement du vantail laquage 25µ, cadre pour montage en panneaux de 80 mm d'épaisseur; ~~protection basse inox 2 face de 0,90m de hauteur;~~

Pour porte de 1,10 m x 2,20 m ht

Localisation: *local paille*

U	0,00	1 395,00 €	- €

Porte de service semi-isotherme à poser dans maçonnerie existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type B4 de chez TELEWIG;

Pour porte de 1,10 m x 2,20 m ht

Localisation: *Bureau*

U	1,00	915,00 €	915,00 €

S/total - locaux box à bovins	***915,00 €***

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

CHAMBRE FROIDE ABATS BLANCS

Porte de chambre froide battante à poser dans découpe existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type D8 de chez TELEWIG; Revêtement du vantail laquage 25µ, cadre pour montage en panneaux de 80 mm d'épaisseur;

Pour porte de 1,40 m x 2,20 m ht

U	1,00	2 065,00 €	2 065,00 €

S/total - CF Abats blancs	***2 065,00 €***

COULOIR DE CIRCULATION DES ANIMAUX

Montage des panneaux sur rampe béton existante comprenant:

Fourniture de panneaux de 100 mm ép., âme en mousse de polyuréthane injectée densité 40 KG/M3, 2 faces lisses acier gavanisé de 63/100 ème, laquage PET 55µ teinte RAL 9010, réaction au feu B-s1,d0; traitement des joints entre panneaux au silicone alimentaire

pour parois hauteur variable de 2,80 m à 3,40 m compris U de sols avec étanchéité renforcée , ~~injection de butyl dans les emboîtements,~~ traitement des joints

Localisation: *couloir bovins*

M2	80,00	95,00 €	7 600,00 €

pour plafond compris injection de butyl dans les emboîtements, traitement des joints, forme de pente transversale

Localisation: *couloir bovins*

M2	30,00	101,00 €	3 030,00 €

Incorporation d'une porte de service semi-isotherme coulissante 1 vantail dans parois ci-dessus froide comprenant:

Découpe à dimensions des panneaux

Fourniture et pose d'une porte de service 1 vantail de type BS4 de chez TELEWIG;

Pour porte de 1,60 m x 2,20 m ht

Localisation: *couloir bovins*

U	1,00	1 977,00 €	1 977,00 €

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

Porte de sercice semi-isotherme à poser dans découpe existante comprenant:

Fourniture et pose d'une porte de chambre froide battante de type B4 de chez TELEWIG;

Pour porte de 0,90 m x 2,10 m ht

Localisation: *couloir ovins*

U	1,00	816,00 €	816,00 €

Bavette "jet d'eau" en pied de paroi comprenant:

Fourniture et pose de pliage en acier laqué de 0,25m de développement compris traitement étanchéité par cordon de butyl

Localisation: *couloir cochons, 12,00 ml - Couloir ovins, 26,00 ml - Couloir Bovins, 24,00ml*

ML	62,00	49,50 €	3 069,00 €

S/total -couloir animaux	***16 492,00 €***

DIVERS

Trappe de visite

La fourniture et pose de trappe de visite de 300 x 300 compris découpe des panneaux

Localisation: *locaux déchets*

U	1,00	314,00 €	314,00 €

Habillage de traversées de panneaux

La fourniture et pose de U inox d'encadrement compris couspes d'onglet

Localisation: *locaux déchets*

U	2,00	218,00 €	436,00 €

Suivi des finitions sur l'ensemble du chantier comprenant: comprenant:

Traitement des joints non réalisés

Pose de pièces de finitions inox ou acier laqué suivant localisation

Ouvrages divers pour parfait achèvement

Ens.	1,00	3 606,00 €	3 606,00 €

Forfait livraison

ENS	1,00	784,00 €	784,00 €

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

location engins de manutention comprenant

ENS	1,00	3 150,00 €	3 150,00 €

Mise en place d'une benne à déchet DIB

U	1,00	1 650,00 €	1 650,00 €

Sous/total Divers	***9 940,00 €***

MONTANT TOTAL HT	**44 314,00 €**
TVA 20%	8 862,80 €
MONTANT TOTAL TTC	**53 176,80 €**

BON POUR ACCORD
Fait à:
Le:
Cachet et signature:

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

1 - VALIDITE DE L'OFFRE : 30 Jours

2 - DELAIS :

Fabrication et Livraison sur site : 5 semaines à compter de la reception du devis signé

Montage et durée de l'intervention : A convenir avec le client selon le planning transmis

Toute modification du planning en cours de chantier entrainera :

. Eventuellement une demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation de personnel et des moyens de levage

. Un nouvel accord de notre part sur le nouveau planning en fonction de notre charge de travail

3 - PAIEMENT :

. Un accompte de 30% pourra etre demandé avant le démarrage des travaux pour l'approvisionnement des matériaux.

. Reglement par situation d'avancement des travaux en cours de chantier

. Règlement par chèque ou virement bancaire à 30 jours fin de mois

. Révision des prix selon indice CHF base 121,72 au deuxième trimestre 2016

4 - NON COMPRIS DANS L OFFRE :

. Tous travaux de génie civil, charpente métallique, electricité et plomberie et CVC

. Le traçage des cloisons au sol avant notre date de démarrage des travaux

. Le rebouchages des trous faits dans nos cloisons par les autres corps d'état et non inclus dans le marché intial

. Le capotages et habillages des trous et passage de tuyaux faits dans sur nos cloisons par les autres corps d'état et non inclus dans le marché intial

. Les cylindres sur organigrammes

. Le travail en dehors des heures et jours ouvrés et pendant les périodes de fermeture annuelle de la société (1 semaine à Noël et 2 semaines en Aout)

. Le raccordement des cordons chauffants et des automatisations des portes sont à la charge du lot ELECTRICITE

. Tous travaux de reprise de sismicité si non inclus dans l'offre initiale . En l'absence de demande particulière du maitre d'ouvrage, nous considerons que le projet n'est pas dans une zone sismique ou il y a des précautions particulières a prendre

. La zone de travaux doit être accessibles pour nos engins de levage et la manutention necessaire pour l'accès a la zone de travail . Non inclus dans notre offre , la manutention nécessaire au dégagement des zones de travail.

. La maintenance des ouvrages

. Les conditions climatiques pour les travaux dans les combles doivent etre inférieures à 70% HR et 30°C

AR Prefecture
063-200070761-20250527-2025_ADT_057C-AR
Reçu le 27/05/2025

. Le marché des travaux au forfait
. Les sous structure de fixation pour les portes et les menuiseries coupe feu
. Les contres bardages, couvertines ou élément d'étancheité en toiture

5 - INCLUS DANS L OFFRE :

. Disposition conforme à la norme AFNOR NFP 03-001
. Tous nos monteurs disposent d'un CACES nécessaire pour l'utilisation des engins de levage
. Visite lors des réunions de chantier

6 - GARANTIES :

. Garantie décennale conformément à la loi du 4 janvier 1978 article 1792, 1792/2 et 1792/3
. Avis technique et PV des matériaux
. Certification Qualibat

Lionel JAME